

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-303/2020-03-IV
Дана: 20.11.2020.
Пландиште

Предмет: Обавештење о измени конкурсне документације ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ, ЈН 12/2020

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације јавне набавке „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“ број 12/2020.

Измена конкурсне документације се врши:

- 1) У делу VI **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**, на страни 73., у табели КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ, у другој колони, уместо речи „радних дана“, уписују се речи „календарских дана“.
- 2) На страни 17. у оквиру тачке 12. **ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**, мењају се услови активирања менице за озбиљност понуде, који сада гласе:
„Меница за озбиљност понуде биће активирана у следећим случајевима:
 - Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи Уговор о јавној набавци, односно благовремено не потпише Уговор о јавној набавци;
 - Ако изабрани подуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.“
- 3) На страни 97., у оквиру обрасца меничног овлашћења, мењају се услови активирања менице за озбиљност понуде, који сада гласе:
„Меница за озбиљност понуде биће активирана у следећим случајевима:
 - Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи Уговор о јавној набавци, односно благовремено не потпише Уговор о јавној набавци;
 - Ако изабрани подуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.“
- 4) У предмеру радова на страни 48., „**Предмер радова на изградњи прилазне саобраћајнице - (прикључка) са платоом Капеле(P+0) у Маргити**“ мењају се радови II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, те сада гласе:

| II. ZEMLJANI RADOVI | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Бр. | Врста радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3*4) | 7(3*5) |
| 1 | Iskop humusa i nepodesnog površinskog sloja sa deponovanjem pored trase prilazne saobraćajnice d=35cm. Obračun po m ³ iskopanog i deponovanog humusa. | m ³ | 25,358 | 25,358 | | | |
| | mašinski 95% | | | 24,09 | | | |
| | ručno 5% | | | 1,27 | | | |
| 2 | Iskop humusa i nepodesnog površinskog sloja sa deponovanjem pored trase platoa d=35cm. Obračun po m ³ iskopanog i deponovanog humusa. | m ³ | 68,797 | 68,797 | | | |
| | mašinski 95% | | | 65,358 | | | |
| | ručno 5% | | | 3,44 | | | |
| 3 | Iskop humusa i nepodesnog površinskog sloja sa deponovanjem pored trase betonskog dela platoa d=35cm. Obračun po m ³ iskopanog i deponovanog humusa. | m ³ | 3,9375 | 3,9375 | | | |
| | mašinski 95% | | | 3,7406 | | | |
| | ručno 5% | | | 0,20 | | | |
| 4 | Utovar i transport humusa i nepodesnog površinskog sloja - na gradski deponiju (90%) - prilazne saobraćajnice. Obračun po m ³ | m ³ | 22,822 | 22,822 | | | |
| 5 | Utovar i transport humusa i nepodesnog površinskog sloja - na gradski deponiju (90%) - platoa. Obračun po m ³ | m ³ | 61,918 | 61,918 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|--------|--|--|--|--|
| 6 | Utovar i transport humusa i nepodesnog površinskog sloja - na gradski deponiju (90%) - betonskog platoa. Obračun po m ³ | m ³ | 4,92 | | | | |
| 7 | Iskop- Široki iskop zemlje III kategorije d=30cm- prilazne saobraćajnice. Obračun po m ³ iskopane zemlje. | m ³ | | | | | |
| | d=30cm- prilazne saobraćajnice | | 15,66 | | | | |
| | mašinski 95% | | 14,877 | | | | |
| | ručno 5% | | 0,78 | | | | |
| | d=30cm- plato-behaton | | 58,969 | | | | |
| | mašinski 95% | | 56,021 | | | | |
| | ručno 5% | | 2,95 | | | | |
| | d=30cm- plato-beton | | 3,375 | | | | |
| | mašinski 95% | | 3,2063 | | | | |
| | ručno 5% | | 0,17 | | | | |
| 8 | Utovar i transport iskopanog materijala - na gradsku deponiju (100%) na daljinu od 2 km, istovar iz kamiona i grubo planiranje na gradskoj deponiji. Obračun po m ³ . | m ³ | 78,004 | | | | |
| 9 | Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje. Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima, drvenim nabijačima, i fino isplanirati. Obračun po m ³ . Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. | m ³ | 104,09 | | | | |
| 10 | Obrada posteljice Ms=25 Mpa. Obračun po m ² . | m ² | 260,21 | | | | |
| 11 | Humuziranje bankina i zelenih površina. Obračun po m ² . | m ² | 71,55 | | | | |

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:

Измена конкурсне документације, као и пречиšћен текст конкурсне документације, Наручилац ће објавити сајту Наручиоца www.plandiste-opstina.rs, као и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs/.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Раде Сурла, дипл.правник

